

# Załącznik nr 3

do umowy o konserwację instalacji antenowej AIZ w Hotelu Asystenta PB

## Wykaz urządzeń objętych konserwacją i zakres czynności konserwacyjnych

### I. Urządzenia instalacji antenowej AIZ TV DVB-T

- 1/ Sieć budynkowa AIZ z krótkimi pionami gniazd przelotowych rozprowadzająca programy telewizyjne do 120 segmentów mieszkalnych
- 2/ Zestaw anten odbiorczych cyfrowych programów naziemnych DVB-T MUX-1, MUX-2 i MUX – 3 z Krynic w polaryzacji poziomej i pakietu kodowanego Cyfrowego Polsatu w polaryzacji pionowej na kanale 30 ze Starosielc.
- 3/ Urządzenia stacji czołowej – wzmacniacz selektywny wielokanałowy i wzmacniacze budynkowe zapewniające odbiór i wprowadzenie do sieci budynkowej AIZ 24 programów telewizyjnych DVB-T i pakietu programów kodowanych Polsatu Cyfrowego.

### II. Zakres czynności konserwacyjnych:

Czynności sprawdzające, konserwacyjne, regulacyjne, pomiary i naprawy drobne, niezbędne do utrzymania w pełnej sprawności technicznej przez okres jednego kwartału urządzeń odbiorczych TV programów naziemnych i sieci budynkowej AIZ

### III. Naprawy bieżące instalacji:

- 1/ Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) naprawy uszkodzeń instalacji AIZ wykrytych podczas konserwacji instalacji jak najszybciej, nie później niż w ciągu 2 dni od czasu zgłoszenia,
  - b) przystąpienia do napraw instalacji i urządzeń (usuwanie awarii) jak najszybciej, nie później niż w ciągu dwóch dni od czasu zgłoszenia,
  - c) sporządzenia protokołu odbioru z wykonanych prac konserwacyjnych i naprawczych objętych niniejszą umową

### 2/ Rozliczanie kosztów za czynności naprawcze.

Naprawy instalacji AIZ i urządzeń odbiorczych TV - usterek wykrytych podczas okresowych kontroli i uszkodzenia zgłaszane telefonicznie przez Użytkownika wykonywane będą na bieżąco, w ramach ryczału umownego za konserwację.

Materiały zastosowane do napraw rozliczane będą wg cennika detalicznego Wykonawcy na postawie dodatkowych kalkulacji zatwierdzanych przez Zamawiającego.